

## ANHANG 3

### STANDARD DER ARBEITEN AUF DEM BETRIEBSGELÄNDE

Bauarbeiten:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bodenbelag<ul style="list-style-type: none"><li>– Betonestrich für die Bodenverlegung</li><li>– Styropor</li><li>– Dampfsperre</li></ul></li><li>● Innenputz an Maschinenwänden – Gips</li></ul>
Abschlussarbeiten:	<ul style="list-style-type: none"><li>● PVC-Fenstertischlerei</li><li>● Außenfensterbänke aus Stahl oder Aluminium</li><li>● Eingangstür zur Wohnung: einbruchssicher</li><li>● Balkone:<ul style="list-style-type: none"><li>– gegossene Stahlbetonplatte</li><li>– Balustraden teils aus Aluminium, teils aus Glas</li></ul></li></ul>
Interne Installationen:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zentralheizungsanlage<ul style="list-style-type: none"><li>– mit dem "Rohr-in-Rohr"-System unter dem Fußboden verteilt,</li><li>– Plattenheizkörper in Küche und Zimmern,</li><li>– Leiterheizkörper im Badezimmer,</li><li>– Thermostatventile,</li><li>– elektronischer Wärmehzähler,</li></ul></li><li>● Wasser- und Abwasserinstallation:<ul style="list-style-type: none"><li>– kaltes und warmes Wasser aus Polypropylenrohren,</li><li>– Kanalisation aus Polypropylenrohren im Freien,</li><li>– Kaltwasser- und Warmwasserentnahmestellen – mit Stopfen verblendet,</li><li>– Zähler für den Warm- und Kaltwasserverbrauch,</li></ul></li><li>● Elektrische Installation:<ul style="list-style-type: none"><li>– bündig mit den Systemarmaturen montiert,</li><li>– ohne Beleuchtungskörper,</li><li>– Versorgung des Elektroherdes - dreiphasig.</li></ul></li><li>● Teletechnische Installation:<ul style="list-style-type: none"><li>– Gegensprechanlage mit 1 Hörer im Flur (Anschluss an den Eingang zum Treppenhaus)</li><li>– RTV im Wohnzimmer mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit SAT-TV-Programmen,</li><li>– Telefon im Wohnzimmer und Internet in einem anderen Raum,</li><li>– Teletechnische Klingelanlage.</li></ul></li></ul>

