

**STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH LOKALU**

Roboty budowlane:	<ul style="list-style-type: none"><li>• posadzka:<ul style="list-style-type: none"><li>– szlichta betonowa gotowa do układania podłóg</li><li>– styropian</li><li>– paroizolacja</li></ul></li><li>• tynki wewnętrzne na ścianach maszynowe – gipsowe</li></ul>
Roboty wykończeniowe:	<ul style="list-style-type: none"><li>• stolarka okienna PCV</li><li>• parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej lub aluminium</li><li>• drzwi wejściowe do lokalu: antywłamaniowe</li><li>• balkony :<ul style="list-style-type: none"><li>– płyta żelbetowa wylewana</li><li>– balustrady częściowo aluminiowe, częściowo szklane</li></ul></li></ul>
Instalacje wewnętrzne:	<ul style="list-style-type: none"><li>• instalacja centralnego ogrzewania:<ul style="list-style-type: none"><li>– rozprowadzona podpodłogowo systemem „rura w rurze”,</li><li>– grzejniki płytowe w kuchni i pokojach,</li><li>– grzejnik drabinkowy w łazience,</li><li>– zawory termostatyczne,</li><li>– elektroniczny licznik ciepła,</li></ul></li><li>• instalacja wodno – kanalizacyjna:<ul style="list-style-type: none"><li>– wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych,</li><li>– kanalizacyjna z rur polipropylenowych prowadzona na zewnątrz,</li><li>– punkty poboru wody zimnej i ciepłej – zaślepione korkami,</li><li>– liczniki zużycia wody ciepłej i zimnej,</li></ul></li><li>• Instalacja elektryczna:<ul style="list-style-type: none"><li>– podtynkowa z osprzętem systemowym,</li><li>– bez opraw oświetleniowych,</li><li>– zasilanie kuchenki elektrycznej – trójfazowe.</li></ul></li><li>• Instalacja teletechniczna :<ul style="list-style-type: none"><li>– domofonowa z 1 aparatem słuchawkowym w przedpokoju (połączenie z wejściem do klatki schodowej)</li><li>– RTV w pokoju dziennym z możliwością rozbudowy o programy TV SAT,</li><li>– telefoniczna w pokoju dziennym i internetowa w innym pokoju,</li><li>– dzwonekowa.</li></ul></li></ul>